

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewie - Baruchowo w km 4+360						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Przygotowanie terenu pod budowę					
1 d.1	D.01.01.01.a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.100		
2 d.1	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	24.640		
3 d.1	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych pod konstrukcję wysepek	m2	10.320		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						
2	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni					
4 d.2	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt	2.000		
5 d.2	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane o rednicy 40 cm	m	5.000		
6 d.2	D.04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 40 cm w gruncie pod poszerzenie	m2	87.200		
7 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	87.200		
8 d.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m2	87.200		
9 d.2	D.04.02.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	87.200		
10 d.2	D.04.07.01a	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm	m2	87.200		
11 d.2	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	92.240		
12 d.2	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	94.240		
13 d.2	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	111.840		
14 d.2	D.05.03.26j	Siatka szklana wstępnie zatapiana w asfalcie	m2	35.200		
15 d.2	D-05.03.05.a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	111.840		
Razem dział: roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni						
3	Roboty brukarskie					
17 d.3	D.04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 40 cm w nawierzchni jezdni na powierzchni wysp dzielących i zjazdu	m2	17.920		
18 d.3	D.04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie na powierzchni chodnika	m2	63.000		
19 d.3	D.04.01.01	Mechaniczny załadunek i wywóz urobku z korytowania poza teren budowy	m3	26.068		
20 d.3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	80.920		
21 d.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m2	80.920		
22 d.3	D.04.02.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni chodnika	m2	63.000		
23 d.3	D.04.02.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdu	m2	7.600		
24 d.3	D.04.06.01b	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą na konstrukcji wysp dzielących	m2	10.320		
25 d.3	D.05.03.23	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu Holnad koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	7.600		
26 d.3	D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typu Holnad koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem ścieku podchodnikowego z prefabrykatów betonowych	m2	63.000		
27 d.3	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki nieregularnej 6/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10.320		
28 d.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	31.800		
29 d.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	18.500		
30 d.3	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopiony o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - zamknięcie zjazdu	m	5.000		
31 d.3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	42.320		
32 d.3	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3.218		
33 d.3	D.08.01.01	Ława pod obrzeża i oporniki betonowa z oporem	m3	2.721		
34 d.3	D.06.03.01a	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdu	m2	110.000		
Razem dział: Roboty brukarskie						

4	Roboty wykończeniowe					
35 d.4	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną	m2	37.980		
36 d.4	D.07.01.01	Separator ruchu U-25a	m	23.000		
37 d.4	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	18.000		
38 d.4	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	9.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						