ETAP 2 | ETAP 1

CZĘŚĆ BUDYNKU ZREALIZOWANA W ETAPIE 1

Miejsce etapowania muru oporowego

Drzwi montowane w otworze wykonanym w Etapie 1

Stacja butli tlenowych 5.52m²

K1 | K2 | K3

SP-2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU (POZIOM "0"):

ETAP 2

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)
2/0.1	Korytarz	25,80
2/0.2	Poradnia alergologiczna dzieci	13,31
2/0.3	Poradnia alergologiczna dzieci – – Gabinet diagnostyczny Spirometria	14,96
2/0.4	Poradnia alergologiczna dzieci – Gabinet lekarski	14,69
2/0.5	Poradnia endokrynologiczna i cukrzycowa dzieci – – Gabinet lekarski	14,88
2/0.6	Śluza	3,45
2/0.7	Poradnia pulmonologiczna – Korytarz	35,70
2/0.8	Poradnia pulmonologiczna – Gabinet zabiegowy	15,22
2/0.9	Poradnia pulmonologiczna – Spirometria	14,94
2/0.10	Poradnia pulmonologiczna – Gabinet badań	14,94
2/0.11	Poradnia pulmonologiczna – Gabinet badań	14,96
2/0.12	Poradnia pulmonologiczna – Rejestracja	15,62
2/0.13	Pomieszczenie porządkowe	4,33
2/0.14	Klatka schodowa	23,82
2/0.15	Komunikacja	5,62
2/0.16	Ustęp	3,77
2/0.17	Ustęp NPS	4,97
2/0.18	Magazyn bielizny czystej	4,11
2/0.19	Magazyn bielizny brudnej	1,99
2/0.20	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Korytarz	87,48
2/0.21	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Logopeda	13,11
2/0.22	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Logopeda	14,13
2/0.23	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Komunikacja	14,27
2/0.24	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Psycholog	13,14
2/0.25	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Pedagog	14,13
2/0.26	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Pedagog	14,15
2/0.27	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Ustęp	5,13
2/0.28	Pomieszczenie porządkowe	3,67
2/0.29	Ustęp personelu	3,82
2/0.30	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Sala ćwiczeń	12,24
2/0.31	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Sala ćwiczeń	13,18
2/0.32	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – – Fizykoterapia – Gabinet zabiegowy	25,17
2/0.33	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Fizykoterapia	15,06
2/0.34	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Hydroterapia	14,96
2/0.35	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Sala ćwiczeń	14,94
2/0.36	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Sala ćwiczeń	14,93
2/0.37	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Sala ćwiczeń	14,96
2/0.38	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Sala ćwiczeń	14,92
2/0.39	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Sala ćwiczeń	14,95
2/0.40	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Sala ćwiczeń	14,96
2/0.41	Ośrodek rehabilitacji dzieci NPS – Sala ćwiczeń	13,34
2/0.42	Szyb dźwigu towarowo–osobowego	3,42
ETAP 2 (powierzchnia netto):		617,14

Legenda:

- Granica etapowania inwestycji;
- Granice wydzielenia stref P-Poż;
- Obudowy i wydzielenia P-Poż;
- REI, RE, EI, S — Wymagania P-Poż oraz dymoszczelności dla wbudowanych materiałów;

UWAGA:
Przy przejściach instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe należy zabezpieczyć przejście za pomocą typowych rozwiązań p.poż.

UWAGA:
Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami projektów branżowych: konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i instalacji gazów medycznych.

INWESTOR

Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI, KPOIA NR KP-0021, nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 WA w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BABIŃSKI, KPOIA nr KP-0210, nr upr.: KPOKK IA 18/2005, w specjalności architektonicznej

OBIEKT

BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego;
Dz. nr: 21/2, 21/6, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14
KM35 obręb 0350 Włocławek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU

DATA WYDANIA	30.09.2020
NR RYSUNKU	E2_R-2
SKALA	1:50
NR STRONY	

PRAWA AUTORSKIE (AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I OSOBISTE) DO NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM I AUTORSKIM PRAWEM MAJĄTKOWYM (ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U.U.W.W.) 2006, JAK. 90).