

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0,981		
2	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm w	szt.	12,000		
3	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm w	szt.	38,000		
4	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm w	szt.	10,000		
5	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm w	szt.	6,000		
6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych	m2	68,000		
7	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce	m2	36,000		
8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości	m2	2 460,000		
9	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie	m2	233,000		
10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy	m2	2 460,000		
11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na	m2	309,600		
12	Warstwa z kruszyw łamanych o grubości po	m2	180,000		
13	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	261,000		
14	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe	m2	261,000		
15	Wykonanie nasypów wraz zagęszczeniem	m3	451,200		
16	Podbudowy C1,5/2 warstwa o grubości po zagęszczeniu	m2	1 591,000		
17	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o	m2	233,000		
18	Ścianki oporowe z prefabrykatów typu L na ławie	m	208,000		
19	Ścianki oporowe z prefabrykatów typu L na ławie	m	137,000		
20	Ścianki oporowe z prefabrykatów typu L na ławie	m	90,000		
21	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m	857,000		
22	Krawężniki betonowe wystające o wtopione 15x22 cm na	m	127,000		
23	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na	m	113,000		
24	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce	m	445,000		
25	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	107,610		
26	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na	m2	1 358,000		
27	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na	m2	233,000		
28	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z	m	100,000		
29	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,	szt.	3,000		
30	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,	szt.	4,000		
31	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	9,000		
32	Remont przepustu w km 3+438 rury PEHD o średnicy 60	m	4,000		
33	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur	szt.	1,000		
34	Ścieki podchodnikowe - rury PCV o średnicy 15 cm	m	24,000		
35	Wypełnienie przestrzeni między krawężnikiem a	t	25,092		
36	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami	m	5,000		
				Kwota netto	
				Podatek VAT	
				Kwota brutto	