

**KOSZTORYS OFERTOWY  
KŁADKA DLA PIESZYCH**

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN*)	PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
*	<b>M.20.00.00</b>	<b>P R A C E P R Z Y G O T O W A W C Z E</b>	*	*	*	*
*	<b>M.20.01.00</b>	<b>P R A C E P O M I A R O W E</b>	*	*	*	*
*	<b>M.20.01.01</b>	<b>WYTYCZENIE GEODEZYJNE DROGOWEGO OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO</b>	rycz.	*	*	*
1	M.20.01.01.31	wytyczenie mostu jednoprzęsłowego	rycz.	1		-
	<b>M.21.00.00</b>	<b>F U N D A M E N T Y</b>	*	*	*	*
*	<b>M.21.15.00</b>	<b>WZMOCNIENIE PODŁOŻA</b>	*	*	*	*
*	<b>M.21.15.01</b>	<b>WZMOCNIENIE PODŁOŻA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH POPRZEC WYMIANĘ GRUNTÓW</b>	m <sup>3</sup>	*	*	*
2	M.21.15.01.11	wykonanie wzmocnienia podłoża fundamentów "bezpośrednich" poprzez wymianę gruntu na nośny	m <sup>3</sup>	123		-
*	<b>M.21.20.00</b>	<b>ŁAWY FUNDAMENTOWE</b>	*	*	*	*
*	<b>M.21.20.01</b>	<b>ŁAWY FUNDAMENTOWE-BEZ ZABEZPIECZENIA WYKOPU</b>	m <sup>3</sup>	*	*	*
3	M.21.20.01.15	wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C30/37 (B35) - bez zabezpieczenia wykopu na łądzie	m <sup>3</sup>	38,0		-
4	M.21.20.01.98	przygotowanie i montaż zbrojenia ław ze stali klasy AIIIIN	kg	2576		-
5	M.21.20.01.99	zabicie ścianki szczelnej z pozostawieniem w gruncie	m <sup>2</sup>	440		-
*	<b>M.22.00.00</b>	<b>K O R P U S Y P O D P Ó R I K O N S T R U K C J E O P O R O W E</b>	*	*	*	*
*	<b>M.22.01.00</b>	<b>P R Z Y C Z Ó Ł K I</b>	*	*	*	*
*	<b>M.22.01.01</b>	<b>P R Z Y C Z Ó Ł K I Ż E L B E T O W E</b>	m <sup>3</sup>	*	*	*
6	M.22.01.01.21	wykonanie korpusów przyczółków - słupowe, osadzone w nasypie, z betonu klasy C30/37 (B35)	m <sup>3</sup>	2		-
7	M.22.01.01.60	wykonanie i montaż stałych punktów wysokościowych	szt	1		-
8	M.22.01.01.61	wykonanie i montaż znaków wysokościowych	szt	8		-
9	M.22.01.01.98	przygotowanie i montaż zbrojenia korpusów przyczółków ze stali klasy AIIIIN	kg	246		-
*	<b>M.23.00.00</b>	<b>U S T R O J E N O Ś N E</b>	*	*	*	*
*	<b>M.23.05.00</b>	<b>U S T R O J E S T A L O W E</b>	*	*	*	*
*	<b>M.23.05.19</b>	<b>USTRÓJ NOŚNY STALOWY DO ZESPOLENIA Z KOMPOZYTOWYM POMOSTEM</b>	t	*	*	*
10	M.23.05.19.11	montaż blachownicowej konstrukcji stalowej o rozpiętości przęsła do 30 m - nad łądem	t	2		-
11	M.23.05.19.61	wykonanie i montaż znaków wysokościowych	szt.	4		-
12	M.23.05.19.71	wytworzenie konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400 Mpa	t	2		-
13	M.23.05.19.81	zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej poprzez metalizację	m <sup>2</sup>	26		-
14	M.23.05.19.83	zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej poprzez doszczelnienie farbami na bazie żywic EP i PUR	m <sup>2</sup>	26		-

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN*)	PLN*)
*	M.24.00.00	Ł O Ź Y S K A	*	*	*	*
*	M.24.04.01	ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE	szt	*	*	*
15	M.24.04.01.04	koszt łożysk elastomerowych kotwionych o nośności do 600 kN	szt	4		-
16	M.24.04.01.54	montaż łożysk elastomerowych kotwionych o nośności do 600 kN	szt	4		-
*	M.27.00.00	H Y D R O I Z O L A C J A	*	*	*	*
*	M.27.01.00	IZOLACJA POWŁOKOWA	*	*	*	*
*	M.27.01.01	POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"	m <sup>2</sup>	*	*	*
17	M.27.01.01.51	wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	21		-
18	M.27.01.01.52	wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	38		-
*	M.28.00.00	W Y P O S A Ź E N I E P O M O S T U	*	*	*	*
*	M.28.03.00	BALUSTRADY	*	*	*	*
*	M.28.03.01	BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH	m	*	*	*
19	M.28.03.01.59	montaż balustrady wg rozwiązania indywidualnego	m	18		-
20	M.28.03.01.71	wytworzenie balustrady stalowej	kg	1440		-
21	M.28.03.01.81	zabezpieczenie antykorozyjne balustrad poprzez metalizację oraz doszczelnienie farbami na bazie żywic EP i PUR	m <sup>2</sup>	40		-
*	M.29.00.00	R O B O T Y P R Z Y O B I E K T O W E	*	*	*	*
*	M.29.01.00	ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA	*	*	*	*
*	M.29.01.01	ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA	m <sup>2</sup>	*	*	*
22	M.29.01.01.13	wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem geokompozytów drenażowych	m <sup>2</sup>	6		-
*	M.29.03.00	R O B O T Y Z I E M N E W R E J O N I E P R Z Y C Z Ó Ł K Ó W	*	*	*	*
*	M.29.03.01	ZASYPKA PRZYCZÓŁKA	m <sup>3</sup>	*	*	*
23	M.29.03.01.11	wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem niespoistym	m <sup>3</sup>	20		-
*	M.30.00.00	R O B O T Y N A W I E R Z C H N I O W E I Z A B E Z P I E C Z A J Ą C E	*	*	*	*
*	M.30.01.00	NAWIERZCHNIE JEZDNE OBIEKTÓW MOSTOWYCH	*	*	*	*
*	M.30.01.15	KONSTRUKCJA KOMPOZYTOWA POMOSTU	m <sup>2</sup>	*	*	*
24	M.30.01.15.12	zakup i montaż kompozytowego pomostu o rozpiętości przęsła do 30 m - nad lądem	m <sup>3</sup>	25		-
*	M.30.05.00	NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW MOSTOWYCH	*	*	*	*
*	M.30.05.06	NAWIERZCHNIA CHODNIKA POLIURETANOWO-EPOKSYDOWA	m <sup>2</sup>	*	*	*
25	M.30.05.06.51	wykonanie nawierzchni chodnika poliuretanowo-epoksydowej o grubości 3mm	m <sup>2</sup>	25		-
*	M.30.20.00	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU	*	*	*	*
*	M.30.20.05	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - ZAMKNIĘCIE POWIERZCHNI O GRUBOŚCI WARSTWY 0.05<D<0.3 MM	m <sup>2</sup>	*	*	*
26	M.30.20.05.11	wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0.05<d<0.3mm - dyspersją polimerową	m <sup>2</sup>	28		-

RAZEM NETTO

-

VAT (23%)

-

RAZEM BRUTTO

-

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN*)	PLN*)