

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 2+522 do km 5+010

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
SMÓLSK DP 2910C							
1	D-01.00.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km			
					2,5		
2 d.1	KNNR 1 0101-07	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni oraz wywiezieniem	szt.			
					20		
2	D-01.00.00.00		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3 d.2	BCD D-01 01.03.02-25	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.			
					6		
4 d.2	KNNR 6 0702-08	D-01.02.04	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.			
					7		
5 d.2	KNNRB 6 0604-06	D-01.02.04	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr.40 cm	m			
					58,5		
6 d.2	BCD-I D-01.02.04.90.91.01	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	szt			
					16		
7 d.2	KNNR 6 0802-06	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2			
					9		
8 d.2	KNNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 - 12 cm	m			
					20		
9 d.2	KNNR 6 0802-04	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2			
					41		
10 d.2	KNNR 6 0801-08	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2			
					41		
11 d.2	KNNR 6 0801-02	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m2			
					41		
12 d.2	KNNR 6 0805-08	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2			
					21		
13 d.2	KNNR 6 0801-06	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2			
					21		
14 d.2	KNNR 6 0806-02	D-01.02.04	Rozebranie krawężników, oporników oraz obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m			
					30		
15 d.2	KNNR 4-04 1103-04	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczymi -	m3			
					29,05		
3	D-02.00.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
16 d.3	BCD-I D-02.03.01.10.14.05	D-02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3			
					1221		
4	D-03.00.00.00		ODWODNIENIE				
17	KNNR 2-31 1403-03	D-03.04.01	Odtworzenie rowów	m			

d.4							
					740		
18 d.4	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m			
					44,6		
19 d.4	KNNR 6 0605-03	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt			
					44,6		
5	D-04.00.00.00		PODBUDOWY				
20 d.5	KNNR 1 0113-01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2			
					5420		
21 d.5	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej chodnika i zjazdów: 4626+794	m2			
					5420		
22 d.5	KNNR 6 0101-01	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości obrzeża i krawężników:(4177+526)*0,2	m2			
					2840,6		
23 d.5	KNNR 4-04 1103-04	D-04.01.01	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3			
					2262,06		
24 d.5	KNNR 6 0103-03	D-04.01.02-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy chodnika + zjazdy + pobocza: 4626+794+1900+(4177+526)*0,2	m2			
					8250,6		
25 d.5	KNNR 6 0111-02	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik i zjazdy	m2			
					5420		
26 d.5	KNNR 6 0106-05	D-04.02.01	Warstwy z pospółki zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: chodnik	m2			
					4626		
27 d.5	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m2			
					794		
28 d.5	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm -chodnik	m2			
					4626		
29 d.5	KNNR 6 1005-04	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: chodnik i zjazdy:4626+794	m2			
					5420		
30 d.5	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2			
					5420		
6	D-05.00.00.00		NAWIERZCHNIE				
31 d.6	KNNR 6 0308-01	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 o grubości 4 cm - zjazdy	m2			
					794		
32 d.6	KNNR 6 1005-06	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - zjazdy	m2			
					794		
33 d.6	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2			
					794		
34 d.6	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm	m2			
					5420		
7	D-08.00.00.00		ELEMENTY ULICY				
35 d.7	KNNR 6 0404-05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm naławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m			
					4177		

36	KNNR 6 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m			
d.7					422		
37	KNNR 6 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m			
d.7					104		
8	D-06.00.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
38	KNNR 6 1305-03	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3	m3			
d.8					2		
39	kalk. własna	D-06.01.01	Ustawienie lamp zasilanych hybrydowo	szt.			
d.8					3		
9	D-07.00.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
40	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.			
d.9					12		
41	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.			
d.9					10		
42	BCD-I D-07.02.01.20.22.01	D-07.02.01	Znak D6- aktywny zasilany hybrydowo	szt.			
d.9					4		
43	BCD-I D-07.01.01.30.33.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2			
d.9					27,31		
10	D- 09.00.00.00		ZIELEŃ DROGOWA				
44	BCD-I D-09.01.01.10.11.02	D-09.01.01	Obsianie poboczy trawą	m2			
d.10					1900		
45	BCD-I D-09.01.01.20.21.03	D-01.01.01	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą, na terenie płaskim w gruntach kat. I-II, szerokość i głębokość dołów 0,70 m	szt.			
d.10					40		
11	GG.00-12.01		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
46	GG.00-12.01	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km			
d.11					2,5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: