

1:100

1:500

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.	wylot do rowu	studnia bet. ø1200mm; właz żeliwy kl. D400	studnia bet. ø1200mm; właz żeliwy kl. D400
Rzędna terenu projektowanego	77,70	79,84	79,67
Rzędna terenu istniejącego	77,70	79,70	79,60
Rzędna dna kanału	78,00	78,06	78,14
Zagłębienie dna kanału [m]	-0,30	1,78	1,53
Rzędna dna studzienki		78,06	78,14
Zagłębienie dna studzienki		1,78	1,53
Odległości [m]		6,20	25,30
Spadek / Odległości [m]		10,0 ‰ / L=6,20	3,0 ‰ / L=25,30
Materiał		200 bet	PP typ B SN8 DN/ID 300 mm
Długość trasy [m]	0,00	6,20	31,50

WL8 D14 D15

biuro projektowe: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy adres biura: ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389	inwestor: Zarząd Powiatu Włocławskiego ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	znak projektu: 21-17
	tytuł projektu: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I**	
	branża projektu: SANITARNA	stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY

funkcja, imię i nazwisko	numer i zakres uprawnień	podpis
projektant techn. Edmund Wierzchowski	Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79 do projektowania w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
opracował mgr inż. Piotr Feldmann		

tytuł rysunku:	nr rysunku:	skala rysunku:	data rysunku:
PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - odcinek: WL8-D15	4	1:500/100	lipiec 2022