

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie od km 2+480 do km 3+910
ADRES INWESTYCJI : województwo kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Fabianki, m. Chelmica Duża, Świątkowizna
INWESTOR : Powiat Włocławski, Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s Jarantowicach
ADRES INWESTORA : ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sergiusz Makowski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2023 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 22

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2023 r.

Data zatwierdzenia


mgr inż. Sergiusz Makowski
uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	1460.000		
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	1620.000		
3 d.1	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz poza teren budowy	m ³	162.000		
4 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	8.000		
5 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²	6925.000		
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
6 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnie oraz zatoka autobusowa	m ²	7945.000		
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	7945.000		
8 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z z b.a. AC11S KR 1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m ²	7945.000		
9 d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy	m ²	1620.000		
10 d.2	KNNR 6 0113-02	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1620.000		
11 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm	m	1460.000		
12 d.2	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz poza teren budowy	m ³	292.000		
3	45233222-1	Roboty brukarskie				
13 d.3	KNNR 6 0803-01	Regulacja wysokościowa zjazdów - Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na szer. 1,0m i dł. śr. 7m oraz krawężnika, powtórne wbudowanie	m ²	182.000		
14 d.3	KNR 2-31 0606-02	Rozebranie chodnika oraz założenie ścieków z prefabrykatów betonowych (korytek) zgodnie KPED01.31 w ciągu chodnika	m	18.000		
4		Zjazdy				
15 d.4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	326.000		
16 d.4	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz poza teren budowy	m ³	97.800		
17 d.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	326.000		
18 d.4	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	326.000		
19 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	326.000		
20 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	326.000		
21 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z z b.a. AC11S KR 1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca	m ²	326.000		
22 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	326.000		
23 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z z b.a. AC11S KR 1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	326.000		
5	45233225-2	Oznakowanie				
24 d.5	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów i przekazanie ich Zamawiającemu	szt.	32.000		
25 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	25.000		
26 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	22.000		
27 d.5	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe U-12a	m	12.000		
28 d.5	KNNR 6 0703-04	Bariery ochronne stalowe U14a	m	12.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: