

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubranice w m. Redecz Wielki

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.p rzedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Przygotowanie terenu pod budowę					
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,90		- zł
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	24,00		- zł
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę:						- zł
2	Roboty budowlane w zakresie budowy chodnika					
3 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem poza teren budowy	m2	1329,00		- zł
4 d.2	D-01.02.01	Rozebranie przepustów rurowych - cianki czołowe i ławy betonowe wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m3	1,60		- zł
5 d.2	D-03.01.03a analogia	Wydłużenie przepustu pod koroną drogi - rury betonowe o rednicy 60 cm	m	2,00		- zł
6 d.2	D-03.01.03a analogia	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o rednicy 60 cm	szt.	1,00		- zł
7 d.2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie	stud.	1,00		- zł
8 d.2	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o rednicy 40 cm	m	52,00		- zł
9 d.2	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czołowe prefabrykowane ze skrzydełkami dla rur o średnicy 40 cm	szt.	12,00		- zł
10 d.2	analiza indywidualna	Ścieki podchodnikowe z rur PCV o r. 110mm	m	20,00		- zł
11 d.2	analiza indywidualna	Formowanie i zagęszczanie nasypów o średniej wysokości 0,8 m - materiał na nasypy z dowozu	m2	1329,00		- zł
12 d.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 40 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m2	72,00		- zł
13 d.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m2	814,00		- zł
14 d.2	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m2	72,00		- zł
15 d.2	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni chodnika	m2	814,00		- zł
16 d.2	D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	72,00		- zł
17 d.2	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	814,00		- zł
18 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,00		- zł
19 d.2	D-08.01.01	Oporniki o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,00		- zł
20 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	401,00		- zł
21 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	413,00		- zł
22 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	28,80		- zł
23 d.2	D-08.03.01	Ława pod obrzeża i oporniki betonowa z oporem	m3	25,47		- zł
24 d.2	D-07.06.02	Barьеры U-12a koloru czerwono-białego	m	4,00		- zł
25 d.2	D-06.04.01	Mechaniczne wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m	443,00		- zł
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy chodnika:						- zł
3	Uzupełnienie nawierzchni i pobocze					
26 d.3	D-04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 40 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości uzupełnienia nawierzchni	m2	522,00		- zł
27 d.3	analiza indywidualna	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	874,00		- zł
28 d.3	D-04.02.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	522,00		- zł
29 d.3	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m2	522,00		- zł
30 d.3	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	522,00		- zł
31 d.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	522,00		- zł
32 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 7 cm (warstwa cierzalna)	m2	522,00		- zł
33 d.3	D-04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości pobocza	m2	874,00		- zł
34 d.3	D-04.04.02 analogia	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	874,00		- zł
35 d.3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7,00		- zł

36 d.3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	7,00		- zł
37 d.3	Analiza indywidualna	Pionowe znaki drogowe - Pionowe znaki drogowe - znak drogowy D-6 zasilany solarnie, całość	kompl.	2,00		- zł
38 d.3	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2	11,00		- zł
Razem dział: Uzupełnienie nawierzchni i pobocze						- zł
						WARTOŚĆ NETTO: - zł
						VAT 23%: - zł
						WARTOŚĆ BRUTTO: - zł