

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

Z E S T A W I E N I E W Y P O S A Ź E N I A

	MATERIAŁ	KOLOR	INFORMACJE DODATKOWE	SYMBOL
POSADZKI	PŁYTKI: GRES 30 X 30 CM MATT TECHNICZNY ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ: R10-13 FUGA: SZARA MATOWE, DOPUSZCZA SIĘ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +-10%.	RAL 7010	COKÓŁ WYS. 10 CM	P1
ŚCIANY	TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO WAPIENNY, MAŁOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ	RAL 9016;	MAŁOWANIE DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI BEZ LISTWY ODCINAJĄCEJ	S1
ŚCIANY	TYNK ŻYWICZNY (MOZAIKOWY)	RAL 5023	MAŁOWANIE DO WYSOKOŚCI 210 CM OD POZIOMU POSADZKI	S2
SUFITY	TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO WAPIENNY, MAŁOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ	RAL 9003	PŁYTA GIPSOWA PODWÓJNE POSZYCIE	
STOLARKA DRZWIOWA	WG ZESTWIENIA STOLARKI	RAL 7011 BUK	WG ZESTAWIENIA STOLARKI	
OKŁADZINY ŚCIENNE	GLAZURA GRYS PÓŁPOLER 30 X 60 CM FUGA: SZARA JASNA BŁYSZCZĄCE KLASA ŚCIERALNOŚCI: 4 / R10 DOPUSZCZA SIĘ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +-10%.	RAL 9003	WYSOKOŚĆ OPŁYTKOWANIA POWIERZCHNI H= 240 CM	F1
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	OSŁONY NA GRZEJNIKI Z PŁYT MDF PERFOROWANE	RAL 9003	WYMIAR NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WIELKOŚCI PŁYTY GRZEWCZEJ	



BRANZA I ETAP PROJEKTOWY		KALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AK	PB	BS	P10a
NAZWA I ADRES ZADANIA		DATA	MAJ 2019
BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMIPRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄW ZESPOLE SZKÓŁ W IZBYCY KUJAWSKIEJ			
ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO			
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU			
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA			
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:			PODPIS
Mjr inż. arch. Joanna Niedo Nr upr. 73/Lu/KK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej bfo			
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:			
Mjr inż. arch. Radosław Zubrycki Nr upr. 66/Lu/OKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej bfo			
			STRONA